




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВНЕШНЕГО ВИДА ФАСАДОВ ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА с. Каратузское

Красноярск, 2023

Адрес: ул. Ленина, 30А, Администрация сельсовета

Исходное состояние:




Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:


1. Демонтировать баннер с фасада
2. По возможности предусмотреть декоративную решетку для кондиционера, окрашенную в основной цвет фасада
3. Привести в порядок оконные рамы

Пример внешнего вида декоративной решетки:




Адрес: ул. Ленина, 15

Исходное состояние:



Проблемные моменты (выделены желтым):



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать крышные баннерные конструкции
2. Предусмотреть крышные конструкции "Разгуляйка" и "Мегафон" в виде отдельных букв без использования подложки, конструкцию для крепления букв окрасить в цвет кровли (светло-серый цвет), буквы выполнить в цветах, контрастных цвету кровли (например, белый или темный оттенок бордового)
3. Предусмотреть вывеску "Мегафон" на кровле в виде надписи из отдельных букв без подложки контрастным с фасадом цвета
4. Очистить окна от сплошной оклейки
5. По возможности заменить старые (серые металлические) двери на более современные, желательно со стеклянной вставкой

Адрес: ул. Ленина, 28-2

Исходное состояние:



Проблемные моменты (выделены красным):




Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать баннеры с фасада, оставив крышную конструкцию "Сотка" без изменений
2. Предусмотреть вывески на фронтонах навесов над входом/фасаде здания из отдельных букв без подложки контрастным с фоном цветом
3. Установить информационные таблички с режимом работы: справа и слева от входа на высоте не более 1,8 м. от уровня пола до верхнего края таблички. Табличка может быть заменена на бесфоновую аппликацию белого цвета на остеклении окна. (примеры см. на последней странице)




Адрес: ул. Ленина, 26А

Исходное состояние:



Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать вертикальные декоративные элементы по двум сторонам от входа, которые наносят вред визуальному восприятию здания
2. Перекрасить зеленое ограждение в более нейтральный цвет (коричневый под цвет цоколя здания)
3. Установить информационную табличку с режимом работы: справа и слева от входа на высоте не более 1,8 м. от уровня пола до верхнего края таблички (примеры см. на последней странице)

Адрес: ул. Ленина, 26

Исходное состояние:



Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать баннеры с фасада
2. Предусмотреть вывески на фасаде здания из отдельных букв без подложки контрастным с фасадом цвета
3. По возможности предусмотреть декоративную решетку для кондиционера, окрашенную в основной цвет фасада
4. Не красить бетон/ограждения/основания клумб/бордюры. Вместо этого рекомендуется оставлять естественные оттенки материала
5. Привести цвет дверей к единому решению: перекрасить синюю дверь и металлоконструкции входной группы в темный красно-коричневый цвет:

RAL 3004

Пример внешнего вида декоративной решетки:



Адрес: ул. Ленина, 17

Исходное состояние:



Адрес: ул. Ленина, 11, Районный суд



Рекомендации по внешнему виду:

Внешний вид данных объектов соответствует требованиям и рекомендациям регламентов и стандартов (за исключением печатных материалов (остатков листовок, объявлений) на ограждении, которые подлежат удалению с поверхности)

Адрес: ул. Ленина, 23

Исходное состояние:



Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:


1. Демонтировать баннер с фасада
2. Предусмотреть вывески на фронтонах козырьков входных групп из отдельных букв без подложки контрастного с фоном цвета
4. Ликвидировать стихийный рынок, переместить частных продавцов, торгующих излишками сельскохозяйственной продукции и дикоросами, на специально организованную площадку для торговли (смотри стр. 11)

Пример оформления входной группы:




Адрес: ул. Ленина, 24, Детская библиотека

Исходное состояние:



Проблемные моменты (выделены красным):




Рекомендации по внешнему виду:


1. Демонтировать с фасада баннер - элемент праздничного оформления (праздничные баннеры могут размещаться только на период подготовки и празднования, не дольше 14 дней с момента завершения празднования)
2. Привести в порядок пандус

Адрес: ул. Ленина, 22а, магазин “Фруктовый рай”

Исходное состояние:



Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать баннеры с кровли, фасада и входной двери
2. Предусмотреть вывески на фронтоне навеса над входом/фасаде здания или на кровле в виде конструкций из отдельных букв без подложки (на кровле - белого цвета или на фасаде - красного или бордового цвета)
3. Установить информационные таблички с режимом работы: справа или слева от входа на высоте не более 1,8 м. от уровня пола до верхнего края таблички. Табличка может быть заменена на бесфоновую аппликацию белого цвета на остеклении окна (примеры см. на последней странице)
4. Демонтировать наклейки на окнах (если имеются)
5. Не белить (красить) опоры освещения!
6. Предусмотреть покрытие пешеходной дорожки из брусчатки (как пример: тротуарная плитка Ла-линия, Прямоугольник. Б.6.П.8, 600х200)

Пример тротуарной плитки:



Адрес: ул. Ленина, 11А

Исходное состояние:



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать баннер с фасада магазина “Фея” и фасада здания на заднем плане, предусмотреть покраску фасада здания в один цвет (в соответствии со светло-серым участком фасада в границах первого этажа)
2. Предусмотреть замену цвета фасада у магазина “Фея”
3. Установить информационную табличку с режимом работы: справа или слева от входа на высоте не более 1,8 м. от уровня пола до верхнего края таблички. Табличка может быть заменена на бесфоновую аппликацию белого цвета на остеклении окна (примеры см. на последней странице)
4. Предлагается установить торговые прилавки на площади со стихийным рынком (примеры и чертежи торговых прилавков смотри на стр 19)

Вид сверху:



Пример оформления вывески:




Адрес: ул. Ленина

Исходное состояние:




Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать все баннеры с фасада
2. Предусмотреть вывески из отдельных букв без фоновой подложки контрастного с фасадом цвета
3. Привести в порядок фасад здания: перекрасить в нейтральный светлый оттенок, сочетающийся с соседними объектами
4. По возможности предусмотреть новое пешеходное покрытие




Адрес: ул. Ленина, 22

Исходное состояние:



Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать все баннеры с фасада
2. Предусмотреть вывески из отдельных букв без фоновой подложки контрастного с фасадом цвета
3. Предусмотреть у входа информационный блок (единую информационную конструкцию с режимом работы и указанием организаций, расположенных в данном здании)



Адрес: ул. Карла Маркса, 40

Исходное состояние:




Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать баннеры с фасада и остекления двери
2. Предусмотреть вывеску на фронтоне навеса над входом или фасаде здания из отдельных букв без подложки контрастным с фоном цветом (использовать один из вариантов вывески, представленных на эскизе)
3. Установить информационную табличку с режимом работы: справа и слева от входа на высоте не более 1,8 м. от уровня пола до верхнего края таблички. Табличка может быть заменена на бесфоновую аппликацию белого цвета на остеклении двери (примеры см. на последней странице)
4. Очистить ограждение от печатных материалов



Адрес: ул. Карла Маркса, 38

Исходное состояние:



Рекомендации по внешнему виду:

В целом представленные объекты соответствуют регламентам и стандартам. Рекомендуется предусмотреть покраску ограждений, ворот (свело-зеленый, зеленый цвет) в темно-коричневый (RAL 8017) или темно-зеленый цвет (RAL 6005 или 6028), цветовое решение палисадников оставить без изменений

RAL 8017

RAL 6005

RAL 6028

Исходное состояние:

Адрес: ул. Кравченко, 31



Рекомендации по внешнему виду:

Представленные объекты соответствуют требованиям и рекомендациям регламентов, стандартов

Адрес: ул. Ленина, 14А

Исходное состояние:




Проблемные моменты (выделены красным):



Рекомендации по внешнему виду:

1. Демонтировать баннер с фасада и печатные материалы с двери
2. Предусмотреть вывеску из отдельных букв без фоновой подложки контрастного с фасадом цвета
3. По возможности перекрасить ворота в светло-серый цвет для общей гармонизации внешнего вида фасада здания



Дополнительные рекомендации по оформлению:

Не допускается использование ярких цветов для фона, а также изображений (в том числе фотоизображений, орнаментальных и иных композиций) в качестве фона информационных табличек.

В качестве фоновой цвета информационных табличек рекомендуется использовать ахроматические (белый, черный, оттенки серого) или нейтральные светлые цвета.



Допускается оформление окон при помощи нанесения бесфоновой аппликации – лучше всего использовать белый цвет букв и/или изображений, при этом общая площадь наносимых изображений, текста, должна составлять не более 30% от общей площади остекления окна, которое оформляется.

Примеры оформления окон:




Информационный блок (система табличек, указателей): это сблокированная система информации о фирменном наименовании, коммерческом обозначении, роде деятельности организации, режиме работы.



Информационный блок устанавливается у входа в случае, если данный вход является общим для нескольких субъектов (как правило, более 4-х).

Информационный блок устанавливается в границах входной группы, рядом с входными дверями в здание, строение, сооружение или помещение в них и предназначен для системного размещения табличек нескольких организаций (индивидуальных предпринимателей), фактически находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях, сооружениях или помещениях в них.


Примеры рекомендуемого вида информационного блока:




Пример внешнего вида торгового модуля:



Данный пример - сдвоенный (блокированный) торговый модуль, в приложении приведены также чертежи одинарного модуля)





**Общие указания:**

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
2. Все деревянные детали покрыть защитным маслом для наружных работ BIOFA с антисептиком, глубоко проникающим в структуру древесины и надежно защищающим от влаги и физического износа, цвет 8549
3. Острые углы и кромки притупить.
4. Доски сечением 20x100 прикручиваются на саморезы 4x50 не менее 4 шт. на одну доску, смотри вид М, Н, V.




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ТР-01.01СБ	Каркас	1	313,66	0,3106 м ³
2	ТР-01.02СБ	Фриз	4	128,85	0,1288 м ³
3	ТР-01.02	Доска 20x100x410	8	6,56	0,0066 м ³
4	ТР-01.03	Доска 20x100x420	42	35,28	0,0353 м ³
5	ТР-01.04	Доска 20x100x410	21	17,22	0,0172 м ³
6	ТР-01.05	Доска 20x100x280	21	11,76	0,0118 м ³
7	ТР-01.06	Доска 20x100x710	6	8,52	0,0085 м ³
8	ТР-01.07	Доска 20x100x320	21	13,44	0,0134 м ³
9	ТР-01.08	Доска 20x100x1430	23	65,78	0,0658 м ³
10	ТР-01.09	Доска 20x100x530	6	6,36	0,0064 м ³
11	ТР-01.10	Доска 20x100x530	19	20,32	0,0203 м ³
12	ТР-01.11	Доска 20x100x430	2	1,72	0,0017 м ³
13		Профлист С-8	2	11,85	0,0015 м ³
14		Саморез универсальный 4x50	720		
15		Саморез кровельный 6,3x38	40		


					Одинарный модуль торговых рядов		
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:35
					Лист	1	Листов 3
					ArtStyle		




A



A (1:5)



Б (1:5)




- Общие указания:
- 1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
 - 2. Все деревянные детали покрыть защитным маслом для наружных работ BIOFA с антисептиком, глубоко проникающим в структуру древесины и надежно защищающим от влажности и физического износа, цвет 8549
 - 3. Острые углы и кромки притупить.
 - 4. Каркас собирается на уголки, фиксируется саморезами 4х30.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ТР-01.01.01	Брус 100х100х1975	2	39,63	0,0396 м³
2	ТР-01.01.02	Брус 100х100х1988	2	41,84	0,0418 м³
3	ТР-01.01.03	Брус 100х100х2100	2	28	0,028 м³
4	ТР-01.01.04	Брус 100х100х1860	2	37,2	0,0372 м³
5	ТР-01.01.05	Брус 100х100х560	4	5,6	0,0056 м³
6	ТР-01.01.06	Брус 100х100х	2	38,28	0,0383 м³
7	ТР-01.01.07	Брус 50х50х400	2	2	0,002 м³
8	ТР-01.01.08	Брус 50х50х260	6	3,9	0,0039 м³
9	ТР-01.01.09	Брус 50х50х1960	4	19,6	0,0196 м³
10	ТР-01.01.11	Брус 50х50х200	2	1	0,001 м³
11	ТР-01.01.12	Брус 50х50х1860	4	18,6	0,0186 м³
12	ТР-01.01.13	Брус 50х50х300	2	1,5	0,0015 м³
13	ТР-01.01.14	Брус 50х50х380	8	7,6	0,0076 м³
14	ТР-01.01.15	Доска 50х100х1860	7	65,1	0,0651 м³
15		Уголок крепежный 50х40х50х2	52	0,31	0,0003 м³
16		Уголок крепежный УК-105 105х105х90х2	12	3,5	0,0004 м³
17		Саморез универсальный 4х30	560		

					Одинарный модуль торговых рядов				
					ТР-01.01СБ Каркас	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1: 35
Разраб.	Панов								
Пров.									
Т. контр.						Лист	2	Листов	3
Нач.отд.						ArtStyle			
Н. контр.									
Утв.									

A




V (1:5)




14

W (1:5)




15

175




H (1:5)




14

M (1:5)




14

T-T (1:40)



M



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ТР-01.01СБ	Каркас	1	552,52	0,5472 м ³
2	ТР-01.02СБ	Фриз	6	193,27	0,1933 м ³
3	ТР-01.02	Доска 20x100x410	8	6,56	0,0066 м ³
4	ТР-01.03	Доска 20x100x420	84	70,56	0,0706 м ³
5	ТР-01.04	Доска 20x100x410	42	34,44	0,0344 м ³
6	ТР-01.05	Доска 20x100x280	42	23,52	0,0235 м ³
7	ТР-01.06	Доска 20x100x710	6	8,52	0,0085 м ³
8	ТР-01.07	Доска 20x100x320	42	26,88	0,0269 м ³
9	ТР-01.08	Доска 20x100x1430	44	125,84	0,1258 м ³
10	ТР-01.09	Доска 20x100x530	6	6,36	0,0064 м ³
11	ТР-01.10	Доска 20x100x530	38	40,63	0,0406 м ³
12	ТР-01.11	Доска 20x100x430	4	3,44	0,0034 м ³
13		Профлист С-8	4	23,7	0,003 м ³
14		Саморез универсальный 4x50	140		
15		Саморез кровельный 6,3x38	80		



Общие указания:

- Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
- Все деревянные детали покрыть защитным маслом для наружных работ BIOFA с антисептиком, глубоко проникающим в структуру древесины и надежно защищающим от влажности и физического износа, цвет 8549
- Острые углы и кромки притупить.
- Доски сечением 20x100 прикручиваются на саморезы 4x50 не менее 4 шт. на одну доску, смотри вид М, Н, V.

Двойной модуль
торговых рядов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Панов						1:40
Пров.							
Т. контр.					Лист	1	Листов
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							

ArtStyle




Общие указания:

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
2. Все деревянные детали покрыть защитным маслом для наружных работ BIOFA с антисептиком, глубоко проникающим в структуру древесины и надежно защищающим от влажности и физического износа, цвет 8549
3. Острые углы и кромки притупить.
4. Каркас собирается на уголки, фиксируется саморезами 4х30.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ТР-01.01.01	Брус 100х100х1975	3	59,44	0,0594 м ³
2	ТР-01.01.02	Брус 100х100х1988	3	62,76	0,0628 м ³
3	ТР-01.01.03	Брус 100х100х2100	3	42	0,042 м ³
4	ТР-01.01.04	Брус 100х100х1860	4	74,4	0,0744 м ³
5	ТР-01.01.05	Брус 50х50х560	8	11,2	0,0112 м ³
6	ТР-01.01.06	Брус 50х50х900	3	57,42	0,0574 м ³
7	ТР-01.01.07	Брус 50х50х400	4	4	0,004 м ³
8	ТР-01.01.08	Брус 50х50х260	12	7,8	0,0078 м ³
9	ТР-01.01.09	Брус 50х50х1960	8	39,2	0,0392 м ³
10	ТР-01.01.11	Брус 50х50х200	4	2	0,002 м ³
11	ТР-01.01.12	Брус 50х50х1860	8	37,2	0,0372 м ³
12	ТР-01.01.13	Брус 50х50х300	4	3	0,003 м ³
13	ТР-01.01.14	Брус 50х50х380	16	15,2	0,0152 м ³
14	ТР-01.01.15	Доска 50х100х1860	14	130,2	0,1302 м ³
15		Уголок крепежный 50х40х50х2	96	0,58	0,0006 м ³
16		Уголок крепежный УК-105 105х105х90х2	21	6,12	0,0008 м ³
17		Саморез универсальный 4х30	1120		

					Двойной модуль торговых рядов				
					ТР-02.01СБ Каркас	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:40
Разраб.	Панов								
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.						Лист 2		Листов 3	
Н. контр.						ArtStyle			
Утв.									

A




*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.
5. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ 8486-86.
6. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
7. Острые углы и кромки притупить.
8. Доски и штакетник прикручивается на саморезы со сверлом.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ОУЧД-01.01СБ	Каркас	1	0	0 м ³
2		Доска 25х150х2000	17	70,13	0,1275 м ³
3		Штакетник 25х50х1950	17	22,79	0,0414 м ³
4		Штакетник 25х50х2550	1	1,75	0,0032 м ³
5		Саморез потай со сверлом 3,9х38	68		

					Забор ОУЧД-01					
					Для индивидуальной жилой застройки	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1: 20
Разраб.	Панов			07.10.2021						
Пров.										
Т. контр.										
Нач.отд.						Лист		1	Листов	2
Н. контр.						ArtStyle				
Утв.										




Общие указания:



1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол, шт</i>	<i>Масса, кг.</i>	<i>Примечание.</i>
1		Труба 60х60х3 –3000 ГОСТ 8639–82	2	31,49	0,004 м ^{^3}
2		Труба 40х20х2–2443 ГОСТ 8645–68	2	8,33	0,0011м ^{^3}
			<i>Забор ОУЧД-01</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>ОУЧД-01.01СБ</i>
Разраб.	Панов		07.10.2021		
Пров.					
Т. контр.					
Нач.отд.					
Н. контр.					
Утв.					
					<i>ArtStyle</i>

A



J
J (1:10)




*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.
5. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ 8486-86.
6. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
7. Острые углы и кромки притупить.
8. Доски и штакетник прикручивается на саморезы со сверлом.




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ОУЧД-02.01СБ	Каркас	1	0	0 м ³
2		Доска 25х150х2000	17	70,13	0,1275 м ³
3		Штакетник 25х50х2550	1	1,75	0,0032 м ³
4		Саморез потай со сверлом 3,9х38	40		

					Забор ОУЧД-02		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Для индивидуальной жилой застройки		
Разраб.	Панов			07.10.2021			
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.					Лист 1 Листов 2		
Утв.					ArtStyle		



A

A



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1		Брусok 50x50x3050	2	8,53	0,0155 м³
2		Брусok 100x100x1200	3	19,8	0,036 м³
3		Рейка 25x50x900	3	17,79	0,0323 м³
4		Рейка 25x50x875	4		
5		Рейка 25x50x852	4		
6		Рейка 25x50x835	4		
7		Рейка 25x50x820	4		
8		Рейка 25x50x810	4		
9		Рейка 25x50x801	4		
10		Рейка 25x50x800	1		
11		Гвоздь 3x70	62		
12		Гвоздь 4x120	12		

					Ограждение палисадника ОУЧД-03				
					Для индивидуальной жилой застройки	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:20
Разраб.	Панов			07.10.2021					
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.						Лист		Листов	1
Н. контр.						ArtStyle			
Утв.									

*Зависит от выбранного фундамента и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:




1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.

2. Острые углы и кромки притупить.

3. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 7033 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).

4. Деревянные детали собираются на гвозди.

A




*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
2. Острые углы и кромки притупить.
3. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 7033 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
4. Острые углы и кромки притупить.
5. Деревянные детали собираются на гвозди.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1		Брусok 50x50x3100	2	8,53	0,0155 м ³
2		Брусok 100x100x1200	3	19,8	0,036 м ³
3		Рейка 25x50x900	31	19,18	0,0349 м ³
4		Гвоздь 3x70	62		
5		Гвоздь 4x120	12		

					Ограждение палисадника ОУЧД-04		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Для индивидуальной жилой застройки		
Разраб.	Панов			07.10.2021			
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							
					Лист	Листов	1
					ArtStyle		


A



B (1:5)



A (1:8)




*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
2. Острые углы и кромки притупить.
3. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 7033 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
4. Острые углы и кромки притупить.
5. Деревянные детали собираются на гвозди.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1		Брусok 50x50x3100	2	8,53	0,0155 м ³
2		Брусok 100x100x1200	3	19,8	0,036 м ³
3		Рейка 25x50x900	31	18,59	0,0338 м ³
4		Гвоздь 3x70	62		
5		Гвоздь 4x120	12		

					Ограждение палисадника ОУЧД-05		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Для индивидуальной жилой застройки		
Разраб.	Панов			07.10.2021			
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							
					Лист	Листов	1
					ArtStyle		




*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:


1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
2. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
3. Острые углы и кромки притупить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ОУЧД-06.01	Воротина	2	93,58	0,1701 м ³
2	ОУЧД-06.02	Калитка	1	38,45	0,0699 м ³
3	ОУЧД-06.03	Столб	3	198	0,36 м ³
4		Петля воротная	6		
5		Гвоздь 3x70	36		

					Ворота 1 ОУЧД-06						
					Для индивидуальной жилой застройки	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:25	
Разраб.	Панов										
Пров.											
Т. контр.						Лист	1	Листов	3		
Нач.отд.						ArtStyle					
Н. контр.											
Утв.											



A



N-N (1:15)

P

P (1:4)

B (1:4)

13

Общие указания:

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ 8486-86.
2. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
3. Острые углы и кромки притупить.
4. Доски и бруски прибиваются на гвозди 3x70.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1		Доска 25x55x375	4		
2		Доска 25x55x1170	4		
3		Доска 25x55x480	2		
4		Доска 25x55x900	2		
5		Доска 25x100x650	12		
6		Доска 25x100x550	4		
7		Доска 25x100x450	4		
8		Доска 25x100x350	4		
9		Доска 75x50x1200	3		
10		Доска 75x50x1850	2		
11		Доска 75x50x1170	1		
12		Гвоздь 3x70	100		
13		Гвоздь 4x120	16		


Ворота 10УЧД-06

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОУЧД-06.02СБ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Панов							1:25
Пров.								
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								



Лист 3 Листов 3

ArtStyle

A



B-B (1 : 25)





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ОУЧД-07.01	Воротина	2	96,84	0,1761 м ³
3	ОУЧД-07.02	Калитка	1	40,41	0,0735 м ³
2	ОУЧД-06.03	Столб	3	198	0,36 м ³
4		Петля воротная	6		
5		Гвоздь 3x70	36		

					Ворота 2 ОУЧД-07		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Для индивидуальной жилой застройки		
Разраб.	Панов						
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.					Лист	1	Листов 3
Н. контр.					ArtStyle		
Утв.							

*Зависит от выбранного фундамента и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
2. Острые углы и кромки притупить.
3. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).



Общие указания:

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.


2. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).

3. Острые углы и кромки притупить.


4. Доски и бруски прибиваются на гвозди.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1		Доска 25х55х1150, лиственница	4		
2		Доска 25х55х250, лиственница	4		
3		Доска 25х55х525, лиственница	4		
4		Доска 25х100х250, лиственница	46		
5		Доска 25х100х800, лиственница	8		
6		Доска 25х100х700, лиственница	8		
7		Доска 25х100х600, лиственница	8		
8		Доска 25х100х500, лиственница	8		
9		Доска 25х100х400, лиственница	8		
10		Доска 25х100х300, лиственница	8		
11		Доска 25х100х200, лиственница	8		
12		Доска 75х50х1150, лиственница	4		
13		Доска 75х50х1850, лиственница	2		
14		Доска 55х50х1150, лиственница	1		
15		Доска 55х50х525, лиственница	2		
16		Гвоздь 3х70	150		
17		Гвоздь 4х100	30		


					Ворота 2 ОУЧД-07				
					ОУЧД-07.02СБ	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1: 25
Разраб.	Панов								
Пров.									
Т. контр.						Лист	2	Листов	3
Нач.отд.						ArtStyle			
Н. контр.									
Утв.									




P-P (1:15)




R (1:4)



B (1:4)



U (1:4)



Общие указания:

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ 8486-86.
2. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
3. Острые углы и кромки притупить.
4. Доски и бруски прибиваются на гвозди.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1		Доска 25х55х1150, лиственница	4		
2		Доска 25х55х250, лиственница	4		
3		Доска 25х55х525, лиственница	4		
4		Доска 25х100х250, лиственница	46		
5		Доска 25х100х650, лиственница	8		
6		Доска 25х100х550, лиственница	8		
7		Доска 25х100х450, лиственница	8		
8		Доска 25х100х350, лиственница	8		
9		Доска 25х100х250, лиственница	8		
10		Доска 25х100х150, лиственница	8		
11		Доска 25х100х100, лиственница	8		
12		Доска 75х50х900, лиственница	4		
13		Доска 75х50х1850, лиственница	2		
14		Доска 55х50х1150, лиственница	1		
15		Доска 55х50х525, лиственница	2		
16		Гвоздь 3х70	150		
17		Гвоздь 4х100	30		

Ворота 2 ОУЧД-07


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Панов						1:25
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							

ОУЧД-07.02СБ


Лист 3 Листов 3

ArtStyle

A



B-B (1 : 25)




*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:


1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
2. Острые углы и кромки притупить.
3. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ОУЧД-08.03	Столб	3	198	0,36 м ³
2	ОУЧД-08.01	Воротина	2	98,67	0,1794 м ³
3	ОУЧД-08.02	Воротина	1	41,17	0,0749 м ³
4		Петля воротная	6		
5		Гвоздь 3x70	36		


					Ворота 3 ОУЧД-08				
					Для индивидуальной жилой застройки	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1: 25
Разраб.	Панов								
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.						Лист 1		Листов 3	
Н. контр.						ArtStyle			
Утв.									




N (1:4)



B (1:4)



U (1:4)




Общие указания:

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ 8486-86.
2. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
3. Острые углы и кромки притупить.
4. Доски и бруски прибиваются на гвозди.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1		Доска 25х55х1150, лиственница	2		
2		Доска 25х55х550, лиственница	4		
3		Доска 25х55х525, лиственница	4		
4		Доска 25х100х500, лиственница	23		
5		Доска 25х100х800, лиственница	8		
6		Доска 25х100х700, лиственница	8		
7		Доска 25х100х600, лиственница	8		
8		Доска 25х100х500, лиственница	8		
9		Доска 25х100х400, лиственница	8		
10		Доска 25х100х300, лиственница	8		
11		Доска 25х100х200, лиственница	8		
12		Доска 75х150х1150, лиственница	2		
13		Доска 75х50х1850, лиственница	2		
14		Доска 55х50х1150, лиственница	1		
15		Доска 55х50х525, лиственница	2		
16		Гвоздь 3х70	150		
17		Гвоздь 4х100	30		

Ворота 3 ОУЧД-08


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОУЧД-08.02СБ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Панов							1:25
Пров.								
Т. контр.						Лист 2	Листов 3	
Нач.отд.						ArtStyle		
Н. контр.								
Утв.								




P-P (1:15)




R (1:4)



B (1:4)



U (1:4)



Общие указания:

1. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ 8486-86.
2. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
3. Острые углы и кромки притупить.
4. Доски и бруски прибиваются на гвозди.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1		Доска 25х55х900, лиственница	4		
2		Доска 25х55х550, лиственница	4		
3		Доска 25х55х425, лиственница	4		
4		Доска 25х100х250, лиственница	46		
5		Доска 25х100х650, лиственница	8		
6		Доска 25х100х550, лиственница	8		
7		Доска 25х100х450, лиственница	8		
8		Доска 25х100х350, лиственница	8		
9		Доска 25х100х250, лиственница	8		
10		Доска 25х100х150, лиственница	8		
11		Доска 25х100х100, лиственница	8		
12		Доска 75х150х900, лиственница	4		
13		Доска 75х50х1850, лиственница	2		
14		Доска 55х50х900, лиственница	1		
15		Доска 55х50х525, лиственница	2		
16		Гвоздь 3х70	150		
17		Гвоздь 4х100	30		



Ворота 3 ОУЧД-08

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Панов						1:25
Пров.							
Т. контр.							
Нач. отд.							
Н. контр.							
Утв.							

ОУЧД-08.02СБ

Лист 3 Листов 3

ArtStyle




Общие указания:


1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1		Труба 60х60х3 ГОСТ 8639-82	2	20,99	0,0027 м ³
2		Труба 40х20х2 ГОСТ 8645-68	2	8,73	0,0011 м ³
3		Труба 40х20х2 ГОСТ 8645-68	2	5,24	0,0007 м ³
Ограждение общественного огорода ЗБОО-01					
Изм. Лист			Лит.		
№ докум.			Масса		
Подп.			Масштаб		
Дата			1: 20		
Разраб.			Лист 2		
Панов			Листов 2		
Пров.			ArtStyle		
Т. контр.					
Нач.отд.					
Н. контр.					
Утв.					

A



2



1

*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.
5. Все деревянные детали изготавливаются из пиломатериала массива лиственницы I сорта и соответствующего ГОСТ8486-86.
6. Все деревянные детали окрашиваются морилкой и лаком или краской для фасадных работ. Цвет выбирается в соответствии со стандартом: RAL 6004 или Slimes 5069 (каталог Tikkurila Valtti) либо Сено 5064 (каталог Tikkurila Valtti).
6. Острые углы и кромки притупить.
7. Доски прикручиваются к каркасу на саморезы со сверлом по 2 шт. на одну доску..




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ЗБ00-02.01СБ	Каркас	1	0	0 м ³
2		Доска 25х150х1500	17	52,59	0,0956 м ³
3		Саморез потай со сверлом 3,9х38	34		

					Ограждение общественного огорода ЗБ00-02		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Панов			07.10.2021			
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							
					Лист	1	Листов 2
					ArtStyle		

1 Копировал

Формат А3


А



Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1		Труба 60х60х3 ГОСТ 8639-82	2	20,99	0,0027 м ³
2		Труба 40х20х2 ГОСТ 8645-68	2	8,73	0,0011 м ³
3		Труба 40х20х2 ГОСТ 8645-68	2	5,24	0,0007 м ³
Ограждение общественного огорода ЗБОО-02					
Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Панов 07.10.2021 Пров. Т. контр. Нач.отд. Н. контр. Утв.				Лит.	Масса
				Лист	Масштаб
				2	1:20
				Листов	2
				ArtStyle	



5. Деревянные детали собираются на гвозди.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1		Штакетник 50х25х270	2	0,07	0,0001 м ³
2		Штакетник 50х25х1411	3	0,62	0,0011 м ³
3		Штакетник 50х25х1377	2	0,41	0,0007 м ³
4		Штакетник 50х25х470	2	0,13	0,0002 м ³
5		Штакетник 50х25х670	2	0,19	0,0003 м ³
6		Штакетник 50х25х870	2	0,25	0,0005 м ³
7		Штакетник 50х25х1070	2	0,31	0,0006 м ³
8		Штакетник 50х25х1270	2	0,37	0,0007 м ³
9		Штакетник 50х25х1193	2	0,35	0,0006 м ³
10		Штакетник 50х25х993	2	0,29	0,0005 м ³
11		Штакетник 50х25х793	2	0,23	0,0004 м ³
12		Штакетник 50х25х593	2	0,17	0,0003 м ³
13		Штакетник 50х25х393	2	0,1	0,0002 м ³
14		Штакетник 50х25х193	2	0,04	0,0001 м ³
15		Штакетник 50х25х1470	1	0,21	0,0004 м ³
16		Штакетник 50х25х2000	2	0,61	0,0011 м ³
17		Штакетник 50х25х1275	3	0,58	0,0011 м ³
18		Брус 25х25х1275	1	0,12	0,0002 м ³
19		Брус 150х150х2000	2	8,34	0,0152 м ³
20		Гвоздь 3х70	60		
21		Гвоздь 4х120	20		

					Ограждение общественного огорода								
					ЗБОО-03								
									Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									1:20
Разраб.	Панов			07.10.2021									
Пров.													
Т. контр.									Лист		Листов 1		
Нач. отд.									ArtStyle				
Н. контр.													
Утв.													



*Зависит от выбранного фундамента и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:


1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.
5. Секция заборная устанавливается после установки столбов.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	003-01.01	Столб	2	105,11	0,0134 м ³
2	003-01.02	Секция заборная	1	50,03	0,0064 м ³
3	003-01.04	Пластина 100x40x5 Ст3	8	0,16	0,0002 м ³

Ограждение общественной территории					Лит.	Масса	Масштаб
003-01							1:20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	1	Листов
Разраб.	Панов						3
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							

ArtStyle				
----------	--	--	--	--

A




Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1	Труба 30x30x2 -1770 ГОСТ 8639-82		9	27,15	0,0035 м ³
2	Труба 30x30x2 -205 ГОСТ 8639-82		7	2,45	0,0003 м ³
3	Труба 40x40x2 -1770 ГОСТ 8639-82		2	8,26	0,0011 м ³
4	Труба 40x40x2 -2390 ГОСТ 8639-82		2	11,15	0,0014 м ³
5	Труба 30x30x2 -200 ГОСТ 8639-82		3	1,02	0,0001 м ³

					Ограждение общественной территории 003-01						
					003-01.02			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							1: 20
Разраб.	Панов										
Пров.											
Т. контр.								Лист	2	Листов	3
Нач.отд.								ArtStyle			
Н. контр.											
Утв.											





*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	ГОСТ 8639-82	Труба 100х100х6,	1	52,53	0,0067 м ³
2	003-01.03	Заглушка 100х100х2, СтЗ	1	0,02	0 м ³
Ограждение общественной территории 003-01					
Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Панов Пров. Т. контр. Нач.отд. Н. контр. Утв.			003-01.01		
			Лит.	Масса	Масштаб
					1:20
			Лист 3	Листов 3	
			ArtStyle		

A




*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.
5. Секция заборная устанавливается после установки столбов.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	003-02.01	Столб	2	105,11	0,0134 м ³
2	003-02.02	Секция заборная	1	47,93	0,0061 м ³
Ограждение общественной территории 003-02					
			Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист					1:20
Разраб. Панов					
Пров.					
Т. контр.					
Нач.отд.					
Н. контр.					
Утв.					
			Лист 1	Листов 3	
			ArtStyle		




*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	Труба 100х100х6 -3050 ГОСТ 8639-82		1	52,53	0,0067 м ³
2	003-01.03	Заглушка 100х100х2, СтЗ	1	0,02	0 м ³
		Ограждение общественной территории 003-02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	003-02.01
Разраб.	Панов			17.07.2020	
Пров.					
Т. контр.					
Нач.отд.					
Н. контр.					ArtStyle
Утв.					
			Лит. 2		Листов 3




- Общие указания:
1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
 2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
 3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
 4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание	
1	Труба 20х20х2 -1900 ГОСТ 8639-82		13	26,59	0,0034 м ³	
2	Труба 20х20х2 -330 ГОСТ 8639-82		14	4,97	0,0006 м ³	
3	Труба 40х20х2-2400 ГОСТ 8645-68		4	16,36	0,0021 м ³	
		Ограждение общественной территории 003-02				
		003-02.02	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист		№ докум.	Подп.	Дата	1 : 20
Разраб.	Панов				17.07.2020	
Пров.						
Т. контр.						
Нач.отд.			Лист 3		Листов 3	ArtStyle
Н. контр.						
Утв.						


A



B (1:4)



2



*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004

2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.

4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.


5. Секция заборная устанавливается после установки столбов.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	003-03.01	Столб	2	7,45	0,0009 м ³
2	003-03.02	Секция заборная	1	8,57	0,0011 м ³
3	003-03.04	Пластина 100x20x5, СтЗ	4	0,31	0 м ³

					Дорожное ограждение 003-03		
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	1	Листов 3
Разраб.	Панов				ArtStyle		
Пров.							
Т. контр.							
Нач. отд.							
Н. контр.							
Утв.							

1 Копировал

Формат А3




Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.
5. Секция заборная устанавливается после установки столбов.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1	Труба 20x20x2 - 950 ГОСТ 8639-82		2	2,05	0,0003 м ³
2	Труба 20x20x2 - 474,59 ГОСТ 8639-82		4	1,96	0,0002 м ³
3	Труба 20x20x2 - 410 ГОСТ 8639-82		3	1,32	0,0002 м ³
4	Труба 20x20x2 - 324,13 ГОСТ 8639-82		4	1,31	0,0002 м ³
5	Труба 20x20x2 - 173,67 ГОСТ 8639-82		4	0,66	0,0001 м ³
6	Труба 20x20x2 - 605,08 ГОСТ 8639-82		2	1,27	0,0002 м ³

					Дорожное ограждение 003-03							
					003-03.02	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1 : 10		
Разраб.	Панов											
Пров.												
Т. контр.												
Нач.отд.						Лист 3			Листов 3			
Н. контр.						ArtStyle						
Утв.												


A



B (1:4)



2



A

*Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.

Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.
5. Секция заборная устанавливается после установки столбов.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.
1	003-04.01	Столб	2	14,81	0,0019 м ³
2	003-04.02	Секция заборная	1	20,21	0,0026 м ³
3	003-04.04	Пластина 60x60x2, СтЗ	4	0,47	0,0001 м ³

Дорожное ограждение 003-04					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			1:15
Разраб.	Панов						
Пров.							
Т. контр.							
Нач. отд.							
Н. контр.							
Утв.							

Лист	1	Листов	3
ArtStyle			

1 Копировал


Формат А3



**Зависит от выбранного фундамента
и определяется в зависимости от типа грунта.*

- Общие указания:*
- 1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004*
 - 2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.*
 - 3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.*
 - 4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.*

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание.				
1	Труба 60х60х3 -1400 ГОСТ 8639-82		1	7,35	0,0009 м^3				
2	003-04.03	Заглушка 60х60х2, СтЗ	1	0,06	0 м^3				
		Дорожное ограждение 003-04							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	003-04.01	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Панов								1: 15
Пров.									
Т. контр.						Лист	2	Листов	3
Нач.отд.						ArtStyle			
Н. контр.									
Утв.									



Общие указания:

1. Все металлические элементы покрасить в грунт-эмаль быстросохнущая "З в 1" АФ-133, (СТО 2312-006-361444630-19), цвет RAL 6004
2. Сварка дуговая полуавтоматическая плавящимся электродом по ГОСТ 5264-80.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, катет шва 3 мм.
4. Острые углы и кромки притупить, сварные швы лицевой стороны зачистить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса, кг.	Примечание
1	Труба 30x30x2 -1430 ГОСТ 8639-82		2	4,87	0,0006 м ³
2	Труба 30x30x2 -477,88 ГОСТ 8639-82		4	3,05	0,0004 м ³
3	Труба 30x30x2 -615 ГОСТ 8639-82		3	3,14	0,0004 м ³
4	Труба 30x30x2 -247,11 ГОСТ 8639-82		4	1,48	0,0002 м ³
5	Труба 30x30x2 -708,65 ГОСТ 8639-82		4	4,63	0,0006 м ³
6	Труба 30x30x2 -909,46 ГОСТ 8639-82		2	3,03	0,0004 м ³

					Дорожное ограждение 003-04				
					003-04.02	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1: 15
Разраб.	Панов								
Пров.									
Т. контр.						Лист 3		Листов 3	
Нач.отд.						ArtStyle			
Н. контр.									
Утв.									